

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางที่กำหนดในการจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายถนน คสล. สายท่าหลวง -หนองปรือ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗

(ช่วงบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เป็นเงิน เป็นเงิน ๗๐,๖๙๐.๕๕ บาท (เจ็ดหมื่นหกกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕

๕.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวีรัช เหมือนกลาง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล กรรมการ

๖.๓ นางอภันตรี กระจำงโพธิ์ กรรมการ

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....

(ปราโมทย์ เดชขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิ่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขยายถนน คสล. สายท่าหลวง - หองปรี้อ บ้านตะคร้อ ม.7 (ช่วงบ้านตะคร้อ ม.7)
 ปริมาณงาน ขยาย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ อบต.ท่าหลวง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 17-ก.พ.-64 ราคาน้ำมัน 27.06 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	- งานวางป่าและชุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	105.00	3.57	374.85	1.3607	510.06	510.06
	1.2 งานดิน							
	- งานดินถมข้างทาง	ลบ.ม.	0.00	117.65	0.00	1.3607	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.(พื้นชั้นทางดิน/ลูกรัง)	ตร.ม.	0.00	10.63	0.00	1.3607	-	-
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	6.56	534.00	3,503.04	1.3607	4,766.59	4,766.59
	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ลบ.แน่น)	ลบ.ม.	0.00	763.36	0.00	1.3607	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 ม.ม.@ 0.1*0.3 ม.)	ตร.ม.	105.00	336.36	35,317.80	1.3607	48,056.93	48,056.93
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 19 ม.ม.)	ม.	1.00	129.43	129.43	1.3607	176.11	176.11
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 15 ม.ม.)	ม.	13.00	56.27	731.49	1.3607	995.34	995.34
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB Ø 16 ม.ม.)	ม.	150.00	79.30	11,895.00	1.3607	16,185.53	16,185.53
	3.5 งานไหล่ทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	0.00	636.86	0.00	1.3607	-	-
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					51,951.61			
TOTAL								70,690.55

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3607

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

70,690.55

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

=

0.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

=

70,690.55

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดหมื่นหกกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์	70,690.55
--------------------------	---	-----------

ขนาดหรือเนื้อที่

105.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา

673.2434 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

.....ประมาณราคา

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ท่าหลวง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำมัน 27.06 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	51,951.61	1.3607	70,690.55	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานจัดการเครื่องหมายจราจรฯ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			70,690.55	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			70,690.55	
ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหกกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)					

พื้นที่ถนน ค.ส.ล. 105.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราฟ 673.2433 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ จ.ส.ท.....

(ปราโมทย์ เดชะขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อนุมัติ

ลงชื่อ).....

(นายจิ่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง