


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางที่กำหนดในการจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายฤทธิ์ประสาท)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๖๙,๔๐๐ บาท  
(หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
  ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
๓.๑ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือให้มี พื้นที่  
คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่าหลวงกำหนด)
  ๔. ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๖๙,๓๓๘.๖๓ บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)
  ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔  
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕  
๕.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายวีรัช เหมือนกลาง     | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสัญญา ททรัพย์ศิริกุล | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางอภันตรี กระจ่างโพธิ์ | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.   
(ปราโมทย์ เดชขุนทด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายจง สัตยารัฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ท่าหลวง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราคาน้ำมัน 29.26 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	50,958.06	1.3607	69,338.63	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.09
3	งานจัดการเครื่องหมายจราจรฯ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.09
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0.09 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.09
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			69,338.630	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			69,338.63	

ตัวอักษร (ทหกมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

พื้นที่ถนน ค.ส.ล. 138.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราฟ 502.45389 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....

( นายวีรัช เหมือนกลาง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ จ.ส.ท. ....

( ปราโมทย์ เดชขุนทด )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อนุมัติ

งชื่อ).....

( นายจิ่ง สัตยารัฐ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

**แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 (สายฤทธิ์ประสาท)  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบเลขที่ อบต.ท่าหลวง  
 คำนวนราคาเมื่อวันที่ 29-มิ.ย.-64 ราคาน้ำมัน 29.26 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ							
	- งานวางป่าชุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	138.00	3.63	500.94	1.3607	681.63	681.63
	1.2 งานดิน							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	0.00	138.82	0.00	1.3607	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	หนา 10 ซม.(พื้นชั้นทางดิน/ลูกรัง)	ตร.ม.	0.00	10.84	0.00	1.3607	-	-
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	6.90	435.00	3,001.50	1.3607	4,084.14	4,084.14
	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ลบ.แน่น)	ลบ.ม.	0.00	984.13	0.00	1.3607	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.@ 0.1*0.3 ม.)	ตร.ม.	138.00	336.35	46,416.30	1.3607	63,158.66	63,158.66
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	0.00	180.93	0.00	1.3607	-	-
	(เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 19 มม.)							
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	12.00	86.61	1,039.32	1.3607	1,414.20	1,414.20
	(เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 15 มม.)							
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	0.00	88.51	0.00	1.3607	-	-
	(เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย DB Ø 16 มม.)							
	3.5 งานไหลทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	0.00	545.63	0.00	1.3607	-	-
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					50,958.06			
<b>TOTAL</b>								<b>69,338.63</b>

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3607

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง =

69,338.63

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ =

0.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น =

69,338.63

<b>ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง</b>	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์	<b>69,338.63</b>
---------------------------------	---	------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 138.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา 502.45389 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

( นายวีรัช เหมือนกลาง )

ผู้อำนวยการกองช่าง