

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางที่กำหนดในการจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านจิวพัฒนา - บ้านพุทรา ช่วงที่ ๒)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เป็นเงิน เป็นเงิน ๔๙๔,๒๐๗.๒๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายวีรวิธ เหมือนกลาง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล กรรมการ
- ๖.๓ นางอภันตรี กระจ่างโพธิ์ กรรมการ

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....

(ปราโมทย์ เดชขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

(ลงชื่อ).....

(นายจิ่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ 10 (สายบ้านจิวพัฒนา - บ้านพุทรา ช่วงที่ 2)
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้พื้นที่ คสล.
 ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ อบต.ท่าหลวง

จำนวนราคาเมื่อวันที่

11-ก.พ.-65

ราคาน้ำมัน

30.00-30.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
	- งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	900.00	3.67	3,303.00	1.3607	4.99	4,494.39
	1.2 งานดิน							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	0.00	75.89	0.00	1.3607	103.26	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	หนา 15 ซม.(พื้นชั้นทางดิน/ลูกรัง)	ตร.ม.	0.00	10.84	0.00	1.3607	14.75	-
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	45.00	435.00	19,575.00	1.3607	591.90	26,635.70
	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ลบ.แน่น)	ลบ.ม.	0.00	969.85	0.00	1.3607	1,319.67	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา	ตร.ม.	900.00	343.42	309,081.90	1.3607	467.30	420,567.74
	15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 ม.ม.@ 0.1*0.3 ม.)							
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	158.28	1,582.82	1.3607	215.37	2,153.75
	(เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 19 ม.ม.)							
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	80.00	85.52	6,841.69	1.3607	116.37	9,309.48
	(เหล็กเส้นผิวเรียบ RB Ø 15 ม.ม.)							
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	180.00	85.47	15,384.22	1.3607	116.30	20,933.31
	(เหล็กเส้นผิวเรียบ DB Ø 16 ม.ม.)							
	3.5 งานไหล่ทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	16.20	458.77	7,432.07	1.3607	624.25	10,112.82
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
TOTAL								494,207.20

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

494,207.20

บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ

=

0.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

=

494,207.20

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์	494,207.20
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

900.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา

549.11912 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจ้าวพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ท่าหลวง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,200.71	1.3607	494,207.20	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานจัดการเครื่องหมายจราจรฯ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,207.20	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			494,207.20	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)					

พื้นที่ถนน ค.ส.ล. 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราฟ 549.11912 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....

(นายวิรัช เหมือนกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ จ.ส.ท.....

(ปราโมทย์ เดชขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายจ่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง